



Commune de DOMPIERRE SUR BESBRE

Voirie 2023

Cadre détail estimatif

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	Total HT
1-Chemin de Picuze aux Amoineaux					
2ème Partie L:870m					
1	Délimitation des accotements	m	1740		
2	Création de fossé	m	30		
3	Dérasement d'accotement	m	200		
4	Reprofilage en grave émulsion	T	165		
5	Enduit bi-couches	m2	2650		
6	Décaissement de chaussée	m3	15		
7	Scarification du support	m2	350		
8	Empierrement 0/31,5	T	110		
9	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 dosé à 140kg/m2	m2	550		
10	Calage d'accotement en scalpage de carrière	T	45		
Sous TOTAL					
2-Rue Jean de Lingende L:110m					
11	Rabotage d'enrobé	m2	265		
6	Décaissement de chaussée	m3	75		
12	Restructuration de chaussée 0/63	T	40		
8	Restructuration de chaussée 0/31,5	T	110		
13	Réalisation d'un enduit de cure	m2	265		
14	Fourniture et pose de bordure AC1	ml	5		
9	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 dosé à 140kg/m2	m2	265		
Sous TOTAL					
3-Rue du quai Neuf L:130m					
6	Décaissement de chaussée	m3	55		
12	Restructuration de chaussée 0/63	T	70		
8	Restructuration de chaussée 0/31,5	T	45		
5	Enduit bi-couches	m2	185		
15	Préparation support avant mise en œuvre enrobés	m2	700		
9	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 dosé à 140kg/m2	m2	700		
16	Mise à niveau regard de visite	U	6		
Sous TOTAL					
				Total H.T	
				T.V.A 20%	
				Total T.T.C	

Fait à
Le
L'Entrepreneur